

Skade nr.	Beliggenhed / strækning	Konstruktionens generelle tilstand	Beskrivelse af skade	Forslag til reparation	Samlede udgifter 2023-2032 [DKK]	Alle beløb er i DKK. ekskl. moms og i 2023 prisniveau					
						2023 1	2024 2	2025 3	2026 4	2027 5	2028-2032 6-10
Gisseløre Lystbådehavn											
	Strækning 1 - 2	1	Pier, Dæmning (Kommunal)								
A			Dykker - Montering af anoder	Ca. 65 stk. anoder å 2 m monteres inkl. beslag	235.000		235.000				
Total ekskl. moms					235.000	0	235.000	0	0	0	0
20% uforudseelige udgifter					47.000	0	47.000	0	0	0	0
10% rådgivning					23.500	0	23.500	0	0	0	0
Total ekskl. moms inkl. 20% uforudseelige udgifter og 10% rådgivning					305.500	0	305.500	0	0	0	0
	Strækning 1.1	3	Flydebro, Østbroen								
A			Dykker - Udskitning af forankringskæder (50-70% materiale)	Udskitning af 16 stk. forankringskæder	80.000					80.000	
B			Dykker - Udskitning af forankringskæder (20% materiale)	Udskitning af 4 stk. forankringskæder	20.000		20.000				
C			Dykker - Udskitning af tov fra kæde til ankerklods	Udskitning af 1 stk. tov	15.000		15.000				
Total ekskl. moms					115.000	35.000	0	0	0	80.000	0
20% uforudseelige udgifter					23.000	7.000	0	0	0	16.000	0
10% rådgivning					11.500	3.500	0	0	0	8.000	0
Total ekskl. moms inkl. 20% uforudseelige udgifter og 10% rådgivning					149.500	45.500	0	0	0	104.000	0
	Strækning 1.2	4	Flydebro, Gæstebro 1 (Kommunal)								
A			Dykker - Udskitning af forankringskæder (50-70% materiale)	Udskitning af 4 stk. forankringskæder	20.000					20.000	
Total ekskl. moms					20.000	0	0	0	0	20.000	0
20% uforudseelige udgifter					4.000	0	0	0	0	4.000	0
10% rådgivning					2.000	0	0	0	0	2.000	0
Total ekskl. moms inkl. 20% uforudseelige udgifter og 10% rådgivning					26.000	0	0	0	0	26.000	0
	Strækning 2 - 3	3	Slæbested								
A			Jordarbejder - Reperation af huller i asfaltbelægning	Reparation af ca. 300 m ² asfaltbelægning	90.000			90.000			
Total ekskl. moms					90.000	0	0	90.000	0	0	0
20% uforudseelige udgifter					18.000	0	0	18.000	0	0	0
10% rådgivning					9.000	0	0	9.000	0	0	0
Total ekskl. moms inkl. 20% uforudseelige udgifter og 10% rådgivning					117.000	0	0	117.000	0	0	0
	Strækning 2.1	3	Flydebro, Jollebroen								
A			Træarbejder - Udtiente dæksbrædder	Udskitning af ca. 72 m ² dæksbrædder	30.000					30.000	
B			Betonarbejder - Betonrepos med skader	Udbedring af skader på betonrepos	5.000		5.000				
Total ekskl. moms					35.000	5.000	0	0	0	30.000	0
20% uforudseelige udgifter					7.000	1.000	0	0	0	6.000	0
10% rådgivning					3.500	500	0	0	0	3.000	0
Total ekskl. moms inkl. 20% uforudseelige udgifter og 10% rådgivning					45.500	6.500	0	0	0	39.000	0
	Strækning 3 - 4	5	Bådebro, Riggerbro								
A			Rammearbejder - Udtjent fyrretræsæl	Udskitning af 1 stk. fyrretræsæl til Wopas Ø200 inkl. anstilling af rammesetup	55.000		55.000				
Total ekskl. moms					55.000	55.000	0	0	0	0	0
20% uforudseelige udgifter					11.000	11.000	0	0	0	0	0
10% rådgivning					5.500	5.500	0	0	0	0	0
Total ekskl. moms inkl. 20% uforudseelige udgifter og 10% rådgivning					71.500	71.500	0	0	0	0	0
	Strækning 3.1	3	Flydebro, Mellebro								
A			Træarbejder - Udtiente dæksbrædder på flydebro og forbindelsesbro	Udskitning af ca. 49 m ² dæksbrædder	25.000		25.000				
B			Betonarbejder - Beton omstøbte pontoner med skader	Udbedring af skader på beton omstøbte pontoner	15.000		15.000				
Total ekskl. moms					40.000	40.000	0	0	0	0	0
20% uforudseelige udgifter					8.000	8.000	0	0	0	0	0
10% rådgivning					4.000	4.000	0	0	0	0	0
Total ekskl. moms inkl. 20% uforudseelige udgifter og 10% rådgivning					52.000	52.000	0	0	0	0	0
	Strækning 3.2	4/5	Flydebro, Vestbroen (Kommunal)								
A			Træarbejder - Udtjent fendertømmer udskiftes	Udskitning af ca. 30 m fendertømmer	25.000					25.000	
B			Dykker - Udskitning af forankringskæder (40-50% materiale)	Udskitning af 12 stk. forankringskæder	60.000				60.000		
C			Dykker - Udskitning af forankringskæder (20-30% materiale)	Udskitning af ca. 6 stk. forankringskæder	30.000		30.000				
D			Udtjent konstruktion	Betonflydebro erstattes med ny betonflydebro	1.350.000						1.350.000
Total ekskl. moms					1.465.000	30.000	0	0	60.000	0	1.375.000
20% uforudseelige udgifter					293.000	6.000	0	0	12.000	0	275.000
10% rådgivning					146.500	3.000	0	0	6.000	0	137.500
Total ekskl. moms inkl. 20% uforudseelige udgifter og 10% rådgivning					1.904.500	39.000	0	0	78.000	0	1.787.500

Skade nr.	Beliggenhed / strækning	Konstruktionens generelle tilstand	Beskrivelse af skade	Forslag til reparation	Samlede udgifter 2023-2032 [DKK]	Alle beløb er i DKK. ekskl. moms og i 2023 prisniveau						
						2023 1	2024 2	2025 3	2026 4	2027 5	2028-2032 6-10	
	Strækning 4.1	3	Flydebro, Midterbroen									
A			Dykker - Udskiftning af forankringskæder (50-70% materiale)	Udskiftning af 16 stk. forankringskæder	80.000						80.000	
B			Dykker - Udskiftning af forankringskæder (30% materiale)	Udskiftning af ca. 3 stk. forankringskæder	20.000	20.000						
Total ekskl. moms					100.000	20.000	0	0	0	0	80.000	0
20% uforudseelige udgifter					20.000	4.000	0	0	0	0	16.000	0
10% rådgivning					10.000	2.000	0	0	0	0	8.000	0
Total ekskl. moms inkl. 20% uforudseelige udgifter og 10% rådgivning					130.000	26.000	0	0	0	0	104.000	0
	Strækning 4.2	3	Flydebro, Gæstebro 2									
A			Dykker - Udskiftning af forankringskæder (50-70% materiale)	Udskiftning af 4 stk. forankringskæder	20.000						20.000	
Total ekskl. moms					20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
20% uforudseelige udgifter					4.000	0	0	0	0	0	4.000	0
10% rådgivning					2.000	0	0	0	0	0	2.000	0
Total ekskl. moms inkl. 20% uforudseelige udgifter og 10% rådgivning					26.000	0	0	0	0	0	0	26.000
Skitseprojekt - Strækning 3,2												
					30.000						30.000	
Opdatering af tilstandsvurdering 2028					125.000						125.000	
Opdatering af tilstandsvurdering 2033					130.000						130.000	
Gisseløre Lystbådehavn opsummering alle strækninger total ekskl. moms, inkl. 20 % uforudseelige udgifter og 10 % rådgivning					3.112.500	240.500	305.500	117.000	78.000	398.000	1.973.500	

Kajens tilstand

- 1: Ny Konstruktion (1-5 år)
- 2: Ældre konstruktion uden skader (>5år)
- 3: Ældre konstruktion med mindre skader
- 4: Ældre konstruktion med større ikke kritiske skader
- 5: Ældre konstruktion med skader der kan medføre konstruktionssvigt

Følgende er ikke indeholdt i vedligeholdelsesplanen

- 1: Udgifter til oprensning af havnebassiner og sejrende
- 2: Udgifter til almindelig vedligehold såsom afrensning af træværk og fjernelse af begroning samt efterspænding af plader

Prisforudsætninger

- 1: Priserne forudsætter at ens reparationsarbejder udbydes i samlede pakker
- 2: Anlægsoverslag for de strækninger hvor der anbefales at udføre totalrenoveringer er forløbige skøn med stor usikkerhed. Ved skitseprojekt vil et mere retvisende anlægsoverslag blive